

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym	km	0,393		
2	d.1 kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl.	1,000		
3	KNR AT-03 d.1 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji.	m	330,000		
4	KNR 2-31 0815-d.1 01	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej oraz betonowych wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji.	m <sup>2</sup>	343,000		
5	KNR 2-31 0814-d.1 01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji.	m	208,470		
6	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych.	m	337,810		
7	KNR 2-31 0803-d.1 03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji.	m <sup>2</sup>	67,400		
8	KNR-W 2-01 d.1 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	1,000		
9	KNR 2-01 0201-d.1 01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) wraz z darnią oraz roślinnością niską wraz z wywozem w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji. CZĘŚĆ DO POZOSTAWIENIA NA HUMUSOWANIE POWIERZCHNI.	m <sup>3</sup>	55,362		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
10	KNR-W 2-01 d.2 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi i kosztami utylizacji.	m <sup>3</sup>	53,780		
11	KNNR 6 0101-d.2 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy.	m <sup>2</sup>	503,120		
12	KNNR 6 0101-d.2 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy.	m <sup>2</sup>	93,770		
<b>3</b>		<b>OBRAMOWANIE CHODNIKA</b>				
13	KNR 2-31 0401-d.3 03	Rowki pod obrzeża, krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.I-II	m	749,000		
14	KNNR 6 0404-d.3 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0645m3/m)	m	416,000		
15	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0675m3/m)	m	221,000		
16	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0675m3/m)	m	100,000		
17	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22x30 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0675m3/m)	m	12,000		
18	KNR 2-31 1202-d.3 05	Przystawienie krawężników kamiennych wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem (0,0675m3/m)	m	20,000		
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
19	KNR 2-31 0114-d.4 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm.CHODNIKI Z PODBUDOWĄ.	m <sup>2</sup>	93,770		
20	KNNR 6 0502-d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holland (szara) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	596,890		
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
21	KNNR-W 10 d.5 2111-03	Umacnianie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej gr. 10cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem z odzysku.	m <sup>2</sup>	41,500		
22	KNR AT-04 d.5 0105-01 analogia	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku	t	13,512		
23	KNR 2-31 1406-d.5 05	Regulacja pionowa studzienek	szt.	4,000		
24	KNR 2-01 0505-d.5 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	335,290		
25	KNR 2-01 0510-d.5 01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. HUMUS Z ODZYSKU.	m <sup>2</sup>	114,360		

IDEO

## FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.5	KNR-W 2-25 0420-03	Przestawienie kosza na śmieci.	szt.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

IDEO