

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym	km	0,466		
2	d.1 kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl.	1,000		
3	KNR 2-31 0806-d.1 06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - schody	m ²	6,500		
4	KNR 2-31 0815-d.1 01	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji.	m ²	57,932		
5	KNR 2-31 0814-d.1 01	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji.	m	91,760		
6	KNR 2-31 0804-d.1 07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm wraz z wywozem z terenu budowy	m ²	11,000		
7	KNR 2-01 0201-d.1 01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) wraz z darnią oraz roślinnością niską wraz z wywozem w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji. CZĘŚĆ DO POZOSTAWIENIA NA HUMUSOWANIE POWIERZCHNI.	m ³	89,723		
2		ROBOTY ZIEMNE				
8	KNR-W 2-01 d.2 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi i kosztami utylizacji.	m ³	91,284		
9	KNNR 6 0101-d.2 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy.	m ²	608,520		
10	KNNR 6 0101-d.2 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy.	m ²	93,370		
3		OBRAMOWANIE CHODNIKA				
11	KNR 2-31 0401-d.3 03	Rowki pod obrzeża, krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat. I-II	m	612,000		
12	KNNR 6 0404-d.3 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0645m ³ /m)	m	524,950		
13	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0675m ³ /m)	m	30,000		
14	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0675m ³ /m)	m	56,880		
15	KNR 2-31 1202-d.3 05	Przestawienie krawężników kamiennych wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem (0,0675m ³ /m)	m	36,000		
4		NAWIERZCHNIE				
16	KNR 2-31 0114-d.4 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. CHODNIKI Z PODBUDOWĄ ORAZ ZJAZDY.	m ²	93,370		
17	KNNR 6 0502-d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holland (szara) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	640,360		
18	KNNR 6 0502-d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holland (czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	61,530		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
19	KNNR-W 10 d.5 2111-03	Umacnianie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej gr. 10cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem z odzysku.	m ²	93,600		
20	KNR AT-04 d.5 0105-01 analogia	Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku	t	1,000		
21	KNR 2-31 1406-d.5 05	Regulacja pionowa studzienek	szt.	2,000		
22	KNR 2-01 0505-d.5 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	201,420		
23	KNR 2-01 0510-d.5 01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. HUMUS Z ODZYSKU.	m ²	100,710		
24	KNR 2-31 1211-d.5 01	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: